

AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA
"VALLEVECCHIA"
VIA DOSSETTO, 1
LOCALITA' BRUSSA
COMUNE CAORLE
PROVINCIA VENEZIA

DOC. A2.04

ELENCO PREZZI

OGGETTO: STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE GHIAIATA E DELLA PISTA CICLABILE ESISTENTI NELL'AZIENDA DI "VALLEVECCHIA".

DATA, Febbraio, 2016.

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
A	1	<p>STABILIZZAZIONE DELLA STRADA GHIAIATA: Lavoro di scarificazione, sminuzzamento e miscelazione del terreno con calce nella quantità media del 3% sul peso secco del terreno e su uno strato di 30 cm. della strada esistente, compresa la rullatura con rulli adeguati alle caratteristiche del terreno; Stabilizzazione dopo 24 ore con cemento sullo strato medio di 20 cm. e con l'uso di cemento non inferiore al al 3% sul peso secco del terreno. L'uso di acqua e legante saranno in funzione delle caratteristiche del terreno espresse da analisi di laboratorio.</p> <p>(Euro Cinque/10)</p>	mq	€. 5,10
B	1	<p>CONSOLIDAMENTO ECOLOGICO DELLA STRADA: Il consolidamento della strada dopo stabilizzazione avviene con un trattamento a triplo strato: - riporto, stesura e rullatura di misto stabilizzato 0-30 mm. per uno spessore di cm. 5; - 1° trattamento impermeabilizzante con emulsione bituminosa in ragione di kg.2,5/mq. e pietrisco 12-20 mm. in quantità di 15-18kg./mq. e rullatura; - 2° trattamento con emulsione bituminosa al 65% in quantità di kg.1,5/mq., pietrisco 8-12 in quantità di 12 kg./mq. e rullatura; - 3° trattamento di finitura con emulsione bituminosa al 70% in quantità di kg. 1,5/mq., pietrisco 4-8 mm. in quantità di 8-10 kg./mq. e successiva rullatura.</p> <p>(Euro Dodici/00)</p>	mq	€. 12,00
B	2	<p>REALIZZAZIONE DI RACCORDI Realizzazione di consolidamento sui raccordi con n°4 strade laterali e n°2 entrate in parcheggio, delle dimensioni di ml. 6 di lunghezza x ml. 5 di larghezza. Il consolidamento deve essere eseguito con lo stesso procedimento della strada principale ghiaiaata.</p> <p>(Euro diciassette/58)</p>	mq.	€. 17,58
		<p>SPAZZOLATURA DELLA STRADA ENTRO 30 GIORNI DALLA REALIZZAZIONE: Operazione da eseguirsi con macchina dotata di spazzolatrice, gruppo di aspirazione e convogliamento del materiale in un cassone di raccolta; il pietrischetto raccolto sarà trasportato in altra strada ghiaiaata per essere utilizzato.</p> <p>(Euro zero/15)</p>	mq.	€. 0,15
C	1	<p>SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI. La sistemazione delle banchine laterali prevede la pulizia del bordo dal cotico ed il riporto di materiale stabilizzato 0-30 mm. per cm. 25 di larghezza oltre il bordo stradale, uno spessore medio di cm. 5 compresa la stesura e la compattazione.</p> <p>(Euro tre/00)</p>	mq.	€. 3,00

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
D	1	<p>SISTEMAZIONE DELLA STACCIONATA ESISTENTE Fornitura e posa di staccionata in legno (elementi a moduli) per ml. 219 costituita da pali in pino decorticati, analoghi a quelli già presenti a delimitazione della pista ciclabile , costituita da n° 2 piantoni del diametro di 12 cm posti ad interasse di 2 m, per una altezza fuori terra di 1 m e inseriti nel terreno per una profondità di 50 cm e pali correnti superiori da ml 2,00, compresa la formazione di tutti i fissaggi con elementi in acciaio inox. Comprensivo di ogni onere, materiali, ed attrezzatura necessaria per la posa in opera e la distribuzione di impregnante su tutti gli elementi che compongono la staccionata.</p> <p style="text-align: right;">(Euro nove/00)</p>	ml.	€. 9,00
E	1	<p>SISTEMAZIONE PERCORSO CICLABILE - Preparazione del fondo con fresatura per la larghezza di ml. 2,50; - Fornitura di materiale stabilizzato 0-30 mm. per uno spessore medio di cm. 8; - Compattazione finale del materiale riportato con rullo statico da 4/6 ton..</p> <p style="text-align: right;">(Euro cinque/25)</p>	mq.	€. 5,25
F	OS	<p>Oneri di sicurezza</p> <p style="text-align: right;">(Euro tremila/00)</p>	a corpo	€ 3.000,00
G	EC 01	<p>Operaio specializzato</p> <p style="text-align: right;">(Euro trentacinque/00)</p>	ore	€. 35,00
H	EC 02	<p>Nolo a caldo di Escavatore da 20 ton il prezzo è comprensivo di operatore e noleggio, gasolio , manutenzione, assicurazione ed ogni onere per dare il per€ dare il mezzo funzionante.</p> <p style="text-align: right;">(Euro ottanta/00)</p>	ore	€. 80,00
I	EC 03	<p>Nolo a caldo di Motrice 4 assi portata da 26 ton il prezzo è comprensivo di operatore e noleggio, gasolio , manutenzione, assicurazione ed ogni onere per dare il mezzo funzionante</p> <p style="text-align: right;">(Euro settantacinque/00)</p>	Ore	€. 75,00
		<p>Il presente Elenco Prezzi è composto da Nr. 11 voci di prezzo.</p>		

